

3.03.1 MAATREGELEN OP DE BOUWPLAATS

- Aanvoer:

Aanvoer en verwerking zoveel mogelijk uit dezelfde dagproductie.

- Opslag:

Opslag dient te geschieden op een schone en droge ondergrond. Bijv. op een bed van scherp schoon zand, op niet geïmpregneerde steigerplanken dan wel pallets. Na opslag, aangevoerde product afdekken (regendicht) en afgedekt houden tegen regen en opspattend metselspecie en vuil.

- Eëndags-productie metsel- of lijmwerk:

Metselwerk en stenen op de steiger afdekken met stevig folie (geen steigerplanken).

- Tijdelijke voorzieningen:

Tref altijd voorzieningen ter plaatse van hemelwaterafvoeren en overige lekwaterconcentraties.

- Vuil geworden stenen zonder meer in schoonwerk niet verwerken.

- Schoonwerkproducten niet verwerken bij regenachtig weer. Voorkomen moet worden dat metselspecie en voegmateriaal uitspoelt.

- Houd metselwerk gescheiden van vers gestorte beton door middel van een sterke folie.

- Reinigen van hulpgereedschap:

Het hulpgereedschap dient direct na afloop van de productie grondig gereinigd te worden om problemen bij de opstart de volgende dag te voorkomen.

- Zagen en knippen:

Te zagen stenen dienen vooraf met water verzadigd te worden en na het zagen met voldoende leidingwater te worden schoongespoeld. Voorkeur gaat echter altijd uit naar knippen.