

# Calduran veiligheidsrichtlijnen

Bouwtechniek en Voorlichting  
Postbus 97  
3840 AB Harderwijk  
Telefoon: 0341 464 004  
Telefax: 0341 464 005

**Om de veiligheid te verhogen heeft Calduran de belangrijkste veiligheidsregels voor de verwerking van kalkzandsteen verzameld. Bespreek dit blad bij uw Toolboxmeeting of voorbespreking.**

## Persoonlijke bescherming

- Draag altijd veiligheidsschoenen en een helm;
- Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de werkplek op de vereiste veiligheidsmaatregelen;
- Gebruik je gezond verstand en denk na bij wat je doet. Denk hierbij ook aan omstanders.



## Losplek

- Elementen dienen netjes rechtop en op een harde vlakke ondergrond te staan;
- Bij meerdere lagen elementen voldoende verspringing aanhouden;
- Niet meer dan drie lagen elementen op elkaar plaatsen.



## Werkvloer

- Plaats de elementen bij het opperen zoveel mogelijk langs de vloeroplegging;
- Onderstempel (indien nodig) de vloeren;
- Houd de werkvloer schoon;
- Houd in de winter de vloer ijsvrij en strooi zo nodig met strooigrip.



## Trapgaten

- Vloer- en trapgatparingen dichtleggen;
- Gebruik bij trappen een luik of plaats een beveiliging om het trapgat;
- Rijd niet met stelmachines over de afdichting heen en zet er ook geen pakketten met kalkzandsteen op.



## Randbeveiliging

- Breng voor het opperen een deugdelijke randbeveiliging aan langs vloer- en dakranden;
- Plaats de randbeveiliging buiten de vloerrand zodat deze bij het lijmen van de wanden kan blijven staan.



### Opperen

- Gebruik bij het opperen een opperklem met voldoende hijscapaciteit;
- Gebruik het vangnet of de veiligheidsbeugels tijdens het hijsen naar een verdiepingvloer;
- Draai **nooit** met een hijslast boven mensen;
- Controleer de maximale vloerbelasting. Onderstempel zo nodig de vloer;
- Plaats elementen op houten baddingen.



### Klemmen

- Controleer voor gebruik op een goede werking;
- Gebruik een elementenklem met puntjes;
- Gebruik de geschikte klemmen bij Hoogbouwelementen®;
- Laat klemmen jaarlijks keuren.



### Stelmachines

- Controleer of het hijsgewicht van de (elementen)stelmachine voldoende is voor de te hijsen elementen;
- Controleer de hijskabel op beschadigingen;
- Controleer (indien aanwezig) het variabele contragewicht.



### Lijmen

- Houd nooit handen of andere lichaamsdelen onder de hijslast;
- Zorg voor een stevige trap of een (schragen)steiger bij het plaatsen van elementen boven de derde laag;
- Verwerk geen elementen met ijsafzetting of bladeren in de dookgaten.



### Schoren

- Schoor gelijmde wanden volgens het Calduran schooradvies;
- Plaats bij stevige wind de schoren al na het lijmen van de derde laag elementen.



Dit informatieblad is met grootste zorg samengesteld. Nochtans kan Calduran Kalkzandsteen bv geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige schade, van welke aard dan ook, voortkomend uit gebreken in de inhoud van dit informatieblad.