

MONTAGE EN AFWERKING

- De verwerking der gipsblokken dient zoveel mogelijk te geschieden nadat het gebouw glas- en waterdicht is.
- De gipsblokken worden in halfsteens verband samengekleefd met een speciale gipslijm (Promontine) op basis van fijne gips en toeslagstoffen, samengebouwd tot een massief geheel.
- Na het uitlijnen van de wand op de draagvloer, wordt eventueel een plasticfolie geplaatst : bij ruwe draagvloeren worden ze vooreerst uitgevlakt.
- De blokken worden geplaatst in de richting van 50 cm hoogte met de tand naar boven. Bij de montage welt de gipslijm uit de voegen, deze wordt later afgestroken en de voegen worden gladgestroken.
- De bovenvoeg tegen het plafond wordt opgevuld met een mengeling van plaaster en gipslijm, of een soepele voegvulling o.a. type Elasto WP12.
- Na het infrezen van de elektriciteit- en sanitaire leidingen, worden deze opgestopt met plaaster tot +/- 2 mm onder het oppervlak. Deze werken worden uitgevoerd door de betreffende beroepen.
- De muren worden afgewerkt met de gipslijm of door de fabrikant te leveren uitvlakkingslijm, Superpromontine.
- Aldus wordt een vlakke wand bekomen klaar om het behang- of schilderwerk uit te voeren. Indien de wanden betegeld worden, behandeld worden met schuurspecie of dergelijke, dient de gipswand niet afgefilmd te worden.
- Het bekleden der gipsblokken (o.a. schilder- en behangwerken), dient uitgevoerd te worden volgens de richtlijnen van de fabrikanten.
- Algemeen dient een voorbehandeling en voorstrijkmiddel toegepast.
- Tussen beton- of metselconstructie dienen de wanden +/- 1,5 cm vooruit te springen om de bepleistering toe te laten in hetzelfde vlak.
- De vrijblijvende hoeken dienen afgewerkt met een ingewerkt hoekprofiel.
- Meting: Alle openingen kleiner dan 1 m² worden niet afgetrokken.
- Schuine muren worden als rechthoekig gemeten.